



CONSTRUTORA JORDÃO - ME

PROPOSTA DE PREÇO

Proposta referente a licitação Carta Convite n 01/2023, para ampliação da Câmara Municipal de Araguaçu – TO, 1ª etapa, conforme especificações técnicas e elementos instrutores, constantes no respectivo Edital e elementos técnicos fornecidos.

Segue em anexo a esta proposta, planilha orçamentaria e cronograma físico-financeiro.

Valor Global R\$: R\$ 83.020,13 (oitenta e três mil, vinte reais e treze centavos)

Prazo para execução dos serviços: 90 (noventa) dias, contados da assinatura do contrato.

Condições de pagamento: após medições e emissão da nota fiscal.

Validade dos preços: 30 (trinta) dias.

32.403.854/0001-05

RAFAELA DA SILVA COSTA - ME

RUA ADELINO PEREIRA DA SILVA,

QD. 03 - LT. 13 - ST. MARIA TORRES

~~RAFAELA DA SILVA COSTA~~
CEP 77475-000
Construtora Jordão - ME

ARAGUAÇU - TO
CNPJ nº 32.403.854/0001-05

Representante Legal

Rafaela da Silva Costa

Araguaçu - TO, 25 de setembro de 2023.

Fis. 1413

Escritório S de Edson de

Roberto O. Moura



CONSTRUTORA JORDÃO - ME

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | |
|------------------|----------------|--|---|--|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU | APELIDO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU -TO - E | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU -TO - ETAPA I |
|------------------|----------------|--|---|--|

| Item | Descrição | Valor (R\$) | Parcelas: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|------------|----------------------------------|-------------|------------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | 09/23 | 10/23 | 11/23 | 12/23 | 01/24 | 02/24 | 03/24 | 04/24 | 05/24 | 06/24 | 07/24 | 08/24 |
| 1. | AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE | 83.020,13 | % Período: | 25,75% | 24,25% | 25,88% | 24,12% | | | | | | | | |
| 1.1. | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.507,30 | % Período: | 100,00% | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | INFRAESTRUTURA | 26.751,21 | % Período: | 65,00% | 35,00% | | | | | | | | | | |
| 1.3. | SUPERESTRUTURA | 29.351,72 | % Período: | | 35,00% | 35,00% | 30,00% | | | | | | | | |
| 1.4. | ELEVAÇÃO | 21.456,96 | % Período: | | | 50,00% | 50,00% | | | | | | | | |
| 1.5. | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 4.464,88 | % Período: | 25,00% | 25,00% | 25,00% | 25,00% | | | | | | | | |
| Período: | | | | %: | 25,75% | 24,25% | 25,88% | 24,12% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 21.507,37 | 20.252,24 | 21.617,80 | 20.150,22 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 21.507,37 | 20.252,24 | 21.617,80 | 20.150,22 | | | | | | | |
| Acumulado: | | | | %: | 25,75% | 49,99% | 75,88% | 100,00% | | | | | | | |
| | | | | Repasso: | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Contrapartida: | 21.507,37 | 41.759,61 | 63.377,41 | 83.527,60 | | | | | | | |
| | | | | Outros: | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | Investimento: | 21.507,37 | 41.759,61 | 63.377,41 | 83.020,13 | | | | | | | |

Araguaçu – TO 25 de setembro de 2023

32.403.854/0001-05

RAFAELA DA SILVA COSTA - ME

RUA ADELINO PEREIRA DA SILVA,

QD. 03 - LT. 13 - ST. MARIA TORRES

CEP 77475-000

Rua Adelinho Pereira da Silva, quadra 03, lote 13, Sn, Araguaçu-TO, CEP 77.475-000, Telefone 63 9 8116-6729

ARAGUAÇU - TOCANTINS

DELANY P DO NASCIMENTO
CONSTRUTORA JORDÃO - ME
CNPJ 32.403.854/0001-05

Encobido e de acordo

Fis. 403



CONSTRUTORA JORDÃO - ME

PO - PLANILHA ORÇAMENTARIA
Orçamento Base para Licitação -

Grau de Sigilo
#PUBLICO

| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|---|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TO - ETAPA I | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 04-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TO - ETAPA I | MUNICÍPIO / UF ARAGUAÇU - TO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|--|------------|----------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TO - ETAPA I | | | | | | | | | 83.026,13 |
| AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU - TO | | | | | | | | | 2.507,30 |
| 1.1. | | | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | |
| 1.1.1. | Composição | COMP. 08 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M2 | 3,13 | 358,51 | BDI 1 | 461,83 | 1.445,53 |
| 1.1.2. | SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 31,20 | 51,19 | BDI 1 | 39,06 | 1.999,80 |
| 1.2. | | | INFRAESTRUTURA | | | | | | 26.751,21 |
| 1.2.1. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 32,88 | 64,56 | BDI 1 | 83,17 | 2.734,63 |
| 1.2.2. | SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 38,91 | 4,84 | BDI 1 | 6,23 | 242,41 |
| 1.2.3. | SINAPI | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 38,91 | 19,05 | BDI 1 | 24,54 | 954,85 |
| 1.2.4. | SINAPI | 101166 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 | M3 | 2,05 | 667,07 | BDI 1 | 859,32 | 1.761,61 |
| 1.2.5. | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARESE ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 61,89 | 92,10 | BDI 1 | 118,64 | 7.342,63 |
| 1.2.6. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 97,00 | 13,70 | BDI 1 | 17,65 | 1.712,05 |
| 1.2.7. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 44,00 | 12,80 | BDI 1 | 16,49 | 725,56 |
| 1.2.8. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 216,00 | 11,59 | BDI 1 | 14,93 | 3.224,88 |
| 1.2.9. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 120,00 | 9,84 | BDI 1 | 12,68 | 1.521,60 |
| 1.2.10. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DECIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 4,43 | 562,16 | BDI 1 | 724,17 | 3.208,07 |
| 1.2.11. | Composição | COMP. 05 | LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES | M3 | 4,43 | 100,94 | BDI 1 | 130,03 | 576,03 |
| 1.2.12. | Composição | COMP. 06 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMA | M2 | 50,18 | 14,02 | BDI 1 | 18,06 | 906,25 |

FIS
PMV3.

Erasmus S de Almeida
Adriano V. Maranhão



CONSTRUTORA JORDÃO - ME

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)


| | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--|--|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROponente / TOMADOR CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU -TO | APELIDO DO EMPREENDIMENTO AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU -TO - ETAPA I | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PALMAS | DATA BASE 04-23 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU -TO - ETAPA I | MUNICÍPIO / UF ARAGUAÇU - TO | BDI 1 28,82% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |
|---|--------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|
| AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUAÇU -TO - ETAPA I | | | | | | | | | 89.420,15 |
| 1.2.13. | SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 26,40 | 23,71 | BDI 1 | 30,54 | 806,26 |
| 1.2.14. | SINAPI | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 | M3 | 6,58 | 122,03 | BDI 1 | 157,20 | 1.034,38 |
| 1.3. | | | SUPERESTRUTURA | | | | | - | 29.351,72 |
| 1.3.1. | SINAPI | 92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARESE ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 107,35 | 92,10 | BDI 1 | 118,64 | 12.736,00 |
| 1.3.2. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 172,00 | 13,70 | BDI 1 | 17,65 | 3.035,80 |
| 1.3.3. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 136,00 | 12,80 | BDI 1 | 16,49 | 2.242,64 |
| 1.3.4. | SINAPI | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 242,00 | 11,59 | BDI 1 | 14,93 | 3.613,06 |
| 1.3.5. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 35,00 | 9,84 | BDI 1 | 12,68 | 443,80 |
| 1.3.6. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DECIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 7,15 | 562,16 | BDI 1 | 724,17 | 5.177,82 |
| 1.3.7. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 7,15 | 228,28 | BDI 1 | 294,07 | 2.102,60 |

Araguaçu-TO, 25 de setembro de 2023.

32.403.854/0001-05 *RECIBIMOS P DO NASCIMENTO*
CONSTRUTORA JORDÃO - ME
 CNPJ 32.403.854/0001-05

RAFAELA DA SILVA COSTA - ME
 RUA ADELINO PEREIRA DA SILVA,
 QD. 03 - LT. 13 - ST. MARIA TORRES
 CEP 77475-000



Rua Adelino Pereira da Silva, quadra 03, lote 13, St. Araguaçu-TO, CEP 77.475-000, Telefone 69 9.8116.6729

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Erivaldes S. de Almeida